ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปลาหลาย หมู่ที่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลาหลาย หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลาหลาย หมู่ที่ ๗ ขนาดรั้วสูง ๑.๘๕ เมตร ยาวรวม ๑๔๖ เมตร ประตู ขนาดสูง ๑.๘๕ เมตร ยาว ๖ เมตร นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ส่วนโยธา

**ที่** สน ๗๔๓๐๓ / - **วันที่** ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

**เรื่อง** กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

---

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ( ผ่านปลัด อบต.วานรนิวาส )

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามมติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้คำนวณราคากลางเพื่อใช้เป็นวงเงินงบประมาณประกอบการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

(นายสุริยา งอยภูธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นางสิร์ดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

(นางพิมพิศา หอมจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

จ.อ. .....กรรมการ
(ชูเกียรติ เขียวชอุ่ม)

(นางละอองศรี ไพคำนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ทันบุญ)

(นางอัจฉราณี พูลสง่า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

(นายสัญชัย พัฒนเพ็ญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. สถานที่ บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท

3. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ขนาดรั้วสูง 1.85 เมตร ยาวรวม 146 เมตร ประตู ขนาดสูง 1.85 เมตร ยาว 6 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นางสิร์ดาภัทร ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส

   6.2 จ.อ.ชูเกียรติ เขียวชอุ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วานรนิวาส

   6.3 นายสุรศักดิ์ ทันบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส

**กำหนดราคากลาง**

ประเภทงาน งานอาคาร ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ขนาดรั้วสูง 1.85 เมตร ยาวรวม 146 เมตร ประตู ขนาดสูง 1.85 เมตร ยาว 6 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| | ราคาวัสดุและแรงงาน | 313,903.20 | |
| | ค่า FACTOR F = 1.2708 | | |
| | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0 % | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % | | |
| | เป็นเงิน 1.2708 x 313,903.20 | 398,908.19 | |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | **3,000.00** | |
| | รวมเป็นเงิน | **401,908.19** | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง) | **400,000.00** | |
| | ( ตัวอักษร) -สี่แสนบาทถ้วน - | | |

ขนาดปริมาณงาน - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสิร์ดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

จ.อ. .....กรรมการ

(ชูเกียรติ เขียวชอุ่ม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ทันบุญ)

**รายละเอียดการกำหนดราคากลาง**

โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | – งานขุดหลุมเสารั้ว | 74.00 | ต้น | - | - | 40.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | |
| | – ทรายหยาบรองพื้น | 1.00 | ลบ.ม. | 420.56 | 420.56 | - | - | 420.56 | |
| | – งานดินลูกรังปรับระดับพื้นที่ | 204.00 | ลบ.ม. | 65.00 | 13,260.00 | 16.00 | 3,264.00 | 16,524.00 | |
| 2 | งานเสาสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15 เมตร ยาว 2.40 เมตร | 74.00 | ต้น | 384.00 | 28,416.00 | 40.00 | 2,960.00 | 31,376.00 | |
| 3 | งานคอนกรีต 1:2:4 | 10.00 | ลบ.ม. | 1,915.89 | 19,158.90 | 346.00 | 3,460.00 | 22,618.90 | |
| 4 | งานคอนกรีต 1:3:5 | 3.00 | ลบ.ม. | 1,822.43 | 5,467.29 | 316.00 | 948.00 | 6,415.29 | |
| 5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | – RB Ø 6 มม. | 96.00 | เส้น | 44.99 | 4,319.04 | 7.55 | 724.80 | 5,043.84 | |
| | – RB Ø 9 มม. | 66.00 | เส้น | 96.30 | 6,355.80 | 16.97 | 1,120.02 | 7,475.82 | |
| | – ลวดผูกเหล็ก | 16.00 | ก.ก. | 23.13 | 370.08 | - | - | 370.08 | |
| 6 | งานไม้แบบ | | | | | | | | |
| | – ไม้แบบ | 30.00 | ลบ.ฟ. | 406.54 | 12,196.20 | 105.00 | 3,150.00 | 15,346.20 | |
| | – ไม้เคร่าพร้อมไม้ค้ำยัน | 19.00 | ลบ.ฟ. | 406.54 | 7,724.26 | 105.00 | 1,995.00 | 9,719.26 | |
| | – ตะปู | 13.00 | ก.ก. | 32.71 | 425.23 | - | - | 425.23 | |
| 7 | งานก่ออิฐผนัง | 77.00 | ตร.ม. | - | - | 60.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | |
| | – อิฐบล็อค | 1,000.00 | ก้อน | 7.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 130,315.18 | |

/ ต่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | และแรงงาน (บาท) | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 130,315.18 | |
| | – ปูนซีเมนต์ผสม | 14.00 | ถุง | 149.00 | 2,086.00 | - | - | 2,086.00 | |
| | – ทรายหยาบ | 2.00 | ลบ.ม. | 420.56 | 841.12 | - | - | 841.12 | |
| 8 | งานฉาบผนัง | 233.20 | ลบ.ม. | - | - | 70.00 | 16,324.00 | 16,324.00 | |
| | – ปูนซีเมนต์ผสม | 40.00 | ถุง | 149.00 | 5,960.00 | - | - | 5,960.00 | |
| | – ทรายละเอียด | 7.00 | ลบ.ม. | 420.56 | 2,943.92 | - | - | 2,943.92 | |
| 9 | งานผนังไม้สำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | – ไม้สำเร็จรูป ขนาด 10x100x1.7 ซม | 889.00 | แผ่น | 75.00 | 66,675.00 | - | - | 66,675.00 | |
| | – เหล็กกล่อง 50x50x2 มม. ยาว 6 ม. | 36.00 | ท่อน | 412.00 | 14,832.00 | 149.00 | 5,364.00 | 20,196.00 | |
| | – น๊อตยึด | 1,656.00 | ตัว | 5.00 | 8,280.00 | - | - | 8,280.00 | |
| | – RB Ø 12 มม. | 2.00 | เส้น | 171.49 | 342.98 | 25.00 | 50.00 | 392.98 | |
| 10 | งานประตูเลื่อน | | | | | | | | |
| | – ไม้สำเร็จรูป ขนาด 10x150x1.7 ซม | 48.00 | แผ่น | 100.00 | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | |
| | – เหล็กกล่อง 50x50x2 มม. ยาว 6 ม. | 8.00 | ท่อน | 412.00 | 3,296.00 | 149.00 | 1,192.00 | 4,488.00 | |
| | – น๊อตยึด | 147.00 | ตัว | 5.00 | 735.00 | - | - | 735.00 | |
| | – ล้อเลื่อน 3" | 4.00 | ชุด | 150.00 | 600.00 | - | - | 600.00 | |
| | – เหล็กฉาก 40x40x มม. ยาว 6 ม. | 3.00 | ท่อน | 298.00 | 894.00 | 156.00 | 468.00 | 1,362.00 | |
| | – บุ๊ชบังคับ | 8.00 | ตัว | 30.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 266,239.20 | |

/ ต่อ.....

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | และแรงงาน (บาท) | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 266,239.20 | |
| 11 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | – ทาสีน้ำพลาสติก | 304.40 | ตร.ม. | 55.00 | 16,742.00 | 30.00 | 9,132.00 | 25,874.00 | |
| | – ทาสีน้ำมัน | 26.00 | ตร.ม. | 30.00 | 780.00 | 35.00 | 910.00 | 1,690.00 | |
| 12 | งานป้าย | | | | | | | | |
| | – ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ ขนาด 60x60 ซม. | 2.00 | ตร.ม. | 400.00 | 800.00 | 150.00 | 300.00 | 1,100.00 | |
| | – ตราสัญลักษณ์ | 1.00 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | – ตัวหนังสือสีทอง | 1.00 | ชุด | 14,000.00 | 14,000.00 | - | - | 14,000.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงาน** | | | | | | | **313,903.20** | |